




**PREFEITURA
SANTO ANTÔNIO
DA PATRULHA**

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS

ENDEREÇO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 456- PRÉDIO ANEXO – CIDADE ALTA, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS.

DATA: MAIO/2023

| | |
|---|--|
|  PREFEITURA SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | MEMORIAL DESCRITIVO |
| | OBRA: EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS |
| | SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF |
| | ENDEREÇO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 456 – PRÉDIO ANEXO – BAIRRO: CIDADE ALTA |

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

1.0 – PAREDES E PAINÉIS

GESSO ACARTONADO

Instalação de parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples – em locais devidamente determinados em planta baixa na prancha;

Aplicação e lixamento de massa Látex em paredes, uma demão;

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão;

Aplicação manual de pintura com tinta Látex acrílica em paredes, duas demãos – cor branco;

Instalação de portas de madeira de 80x210cm, incluindo marco, alizares, dobradiças e fechadura;

Aplicação de tinta esmalte brilhante, duas demãos nas portas de madeira.

DIVISÓRIA LEVE

Instalação de divisória leve de 35 mm, com fornecimento de material e acessórios;

Instalação de portas para divisória de perfil aço completa com ferragens e acessórios.

VIDRO FIXO FUMÊ

Instalação de vidro liso fumê, e=4mm, fixado com baguete.

2.0 – SERVIÇOS FINAIS:

LIMPEZA GERAL

No término das instalações, o local deverá ser entregue limpo, livre de restos de qualquer material proveniente da obra.

Santo Antônio da Patrulha, 10 de maio de 2023.

VINICIUS LOPES LOCATELI
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A 164714 - 8