



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Obra:	Execução de Divisórias								Ref.:	abr/23	
Município:	Santo Antônio da Patrulha / RS								BDI:	25%	
Endereço:	Avenida Borges de Medeiros, n° 456. Prédio anexo ao Administrativo da PMSAP - Bairro Cidade Alta										
Os custos unitários do presente orçamento atende o estabelecido no SINAPI/RS, referente ao detalhamento dos encargos sociais não desonerado para mão de obra horista e mensalista											
ORÇAMENTO											
Fonte de Referência	Código de Referência	Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades	Custo Unitário		Custo Total		Valor Total s/BDI R\$	Valor Total c/BDI R\$
						Valor em R\$		Valor em R\$			
		1.0	PAREDES E PAINÉIS								
SINAPI	96366	1.0.1	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples, sem vãos.	m²	76,20	R\$ 149,00	R\$ 18,64	R\$ 11.353,80	R\$ 1.420,37	R\$ 12.774,17	R\$ 15.967,71
SINAPI	88495	1.0.2	Aplicação e lixamento de massa Látex em paredes, uma demão.	m²	152,40	R\$ 6,81	R\$ 6,10	R\$ 1.037,84	R\$ 929,64	R\$ 1.967,48	R\$ 2.459,36
SINAPI	88485	1.0.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	152,40	R\$ 1,74	R\$ 1,01	R\$ 265,18	R\$ 153,92	R\$ 419,10	R\$ 523,88
SINAPI	88489	1.0.4	Aplicação manual de pintura com tinta Látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	152,40	R\$ 11,50	R\$ 4,86	R\$ 1.752,60	R\$ 740,66	R\$ 2.493,26	R\$ 3.116,58
SINAPI	39484	1.0.5	Kit porta madeira 80x210cm, inclui marco, alizares, dobradiças e fechadura.	unid	4,00	R\$ 834,00	R\$ 63,69	R\$ 3.336,00	R\$ 254,76	R\$ 3.590,76	R\$ 4.488,45
SINAPI	102220	1.0.6	Pintura tinta acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, duas demãos.	m²	20,16	R\$ 7,75	R\$ 7,67	R\$ 156,24	R\$ 154,63	R\$ 310,87	R\$ 388,58
COMPOSIÇÃO	1	1.0.7	Divisória leve 35mm, com acessórios - fornecimento e instalação.	m²	71,00	R\$ 132,00	R\$ 10,30	R\$ 9.372,00	R\$ 731,30	R\$ 10.103,30	R\$ 12.629,13
COMPOSIÇÃO	2	1.0.8	Porta p/ divisória perfil aço c/ ferragem - completa - fornecimento e instalação.	unid	3,00	R\$ 542,74	R\$ 30,32	R\$ 1.628,22	R\$ 90,96	R\$ 1.719,18	R\$ 2.148,98
SINAPI	102163	1.0.9	Instalação de vidro liso fumê, e= 6mm, fixado com baquete.	m²	4,40	R\$ 294,24	R\$ 15,88	R\$ 1.294,66	R\$ 69,87	R\$ 1.364,53	R\$ 1.705,66
			Subtotal item 1.0					R\$ 30.196,54	R\$ 4.546,12	R\$ 34.742,65	R\$ 43.428,32
		2.0	SERVIÇOS FINAIS								
SINAPI	99802	2.0.1	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco.	m²	283,00		R\$ 0,42	R\$ 31,13	R\$ 118,86	R\$ 149,99	R\$ 187,49
			Subtotal item 2.0					R\$ 31,13	R\$ 118,86	R\$ 149,99	R\$ 187,49
			TOTAL GERAL					R\$ 30.227,67	R\$ 4.664,98	R\$ 34.892,64	R\$ 43.615,80

TOTAL MATERIAL = R\$ 37.784,58
 TOTAL MÃO-DE-OBRA = R\$ 5.831,22
 TOTAL GERAL = R\$ 43.615,80

} c/BDI

Santo Antônio da Patrulha, 10 de maio de 2023.

Vinicius Lopes Locateli

Arquiteto e Urbanista
CAU A164714-8